

Réf. dossier : Propriétaire : Date d'expertise : DIC-2103018-C Mairie de CONCARNEAU 10 Mars 2021

DIAGNOSTICS REALISES et limites de validités									
Amiante		Parasites	Pb v		Elec v	ERP	À	DPE v	
Amiante	Surface	Etat Parasitaire	Plomb	Installation Gaz	Electricité	=8.83	Ass. Collectif	DPE	
		9-sept-2021	9-mars-2022		9-mars-2024	9-sept-2021		9-mars-2031	



Identification du bien immobilier et de ses annexes

Adresse: 3 et 5 Rue Maréchal Foch

29900 CONCARNEAU

Type:

Bâtiment Colonies de vacances

Références cadastrales : BP 205 269


Conclus	ion(s) du rap	
Amiante	Absence	Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante (voir paragraphe 5).

Termites	Absence	de termites, de traces de termites et de dégradations engendrées par des termites.
Larves d'insectes xylophages	Présence	de traces et séquelles de dégradations engendrées par des larves d'insectes xylophages
Champignons lignivores	Présence	de traces et de séquelles de dégradations engendrées par des champignons lignivores
Mérule	Présence	de champignons et de dégradations engendrées par un champignon lignivore de type Mérule.

	REVETEMENT CONTENANT DU PLOMB	PRESENCE
Plomb	RISQUE DE SATURNISME INFANTILE	ABSENCE
	FACTEURS DE DEGRADATION DU BATI	ABSENCE



Réf. dossier : Propriétaire : Date d'expertise : DIC-2103018-C Mairie de CONCARNEAU 10 Mars 2021



VERNER.	Conclusions	s relatives à l'évaluation des risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes						
	Anomalies avérées selon les domaines suivants :							
	X 1 - L'app	pareil général de commande et de protection et son accessibilité.						
	X 2 - Disp	ositif de protection différentielle à l'origine de l'installation / La prise de terre et l'installation de mise à la terre.						
	X 3 - Disp	ositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs, sur chaque circuit.						
		4 - La liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux conditions particulières des locaux contenant une douche ou une baignoire.						
	II X II	5 - Matériels électriques présentant des risques de contact direct avec des éléments sous tension – Protection mécanique des conducteurs.						
Electricité	6 - Mate	riels électriques vétustes, inadaptés à l'usage.						
	Installations particulières							
	P1, P2. Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis la partie privative ou inversement.							
	P3. Piso	privée ou bassin de fontaine.						
The Total	Observation							
	X OUI	NON						
	Information	s complémentaires						
	X OUI	NON						
	Points de c	ontrôle n'ayant pu être vérifiés						
	X OUI	NON						

Nota : Cette fiche de synthèse résume les conclusions des différents diagnostics réalisés. Elle est donnée à titre indicatif. Seuls les rapports complets accompagnés de leurs annexes ont une valeur contractuelle et peuvent être joints à un acte.



Réf. dossier : Propriétaire : Date d'expertise : DIC-2103018-CM Mairie de CONCARNEAU 10 Mars 2021

DIAGNOSTICS REALISES et limites de validités									
Amiante		Parasites	Pb v	Gv	Elec v	ERP		DPE v	
Amiante	Surface	Etat Parasitaire	Plomb	Installation Gaz	Electricité	ERP	Ass. Collectif	DPE	
7.77.0		9-sept-2021	Illimitée	9-mars-2024	9-mars-2024	9-sept-2021		9-mars-2031	



Identification du bien immobilier et de ses annexes

Adresse:

3 et 5 Rue Maréchal Foch

29900 CONCARNEAU

Type:

Bâtiment Classe de Mer

Références cadastrales : BP 205 269

Conclus	ion(s) du rap	port
Amiante	Présence	Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante, (voir paragraphe 5).


Termites	Absence	de termites, de traces de termites et de dégradations engendrées par des termites.
Larves d'insectes xylophages	Présence	de traces et séquelles de dégradations engendrées par des larves d'insectes xylophages
Champignons lignivores	Présence	de traces et de séquelles de dégradations engendrées par des champignons lignivores
Mérule	Absence	de champignons et de dégradations engendrées par un champignon lignivore de type Mérule.

	REVETEMENT CONTENANT DU PLOMB	ABSENCE	
Plomb	RISQUE DE SATURNISME INFANTILE	ABSENCE	
	FACTEURS DE DEGRADATION DU BATI	PRESENCE	

		L'installation ne comporte aucune anomalie.
Gaz	X	L'installation comporte au moins une anomalie de type A1 qui devra être réparée ultérieurement.
Gaz		L'installation comporte au moins une anomalie de type A2 qui devra être réparée dans les meilleurs délais.
		L'installation comporte au moins une anomalie de type DGI qui devra être réparée avant remise en service.



Réf. dossier : Propriétaire : Date d'expertise : DIC-2103018-CM Mairie de CONCARNEAU 10 Mars 2021



	Cond	clusions rela	atives à l'évaluation des risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes					
	Anomalies avérées selon les domaines suivants :							
	Х	1 - L'apparei	il général de commande et de protection et son accessibilité.					
	X	2 - Dispositif	f de protection différentielle à l'origine de l'installation / La prise de terre et l'installation de mise à la terre.					
and the second		3 - Dispositif	f de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs, sur chaque circuit.					
		4 - La liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux conditions particulières des locaux contenant une dune baignoire.						
	х	5 - Matériels électriques présentant des risques de contact direct avec des éléments sous tension – Protection mécaniques conducteurs.						
Electricité	Х	6 - Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage.						
	Installations particulières							
		P1, P2. Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis la partie privative ou inversement.						
		P3. Piscine	privée ou bassin de fontaine.					
	Observations							
	Х	OUI	NON					
	Informations complémentaires							
	Х	OUI	NON					
	Poin	ts de contrô	ble n'ayant pu être vérifiés					
	Х	oui	NON					

Nota: Cette fiche de synthèse résume les conclusions des différents diagnostics réalisés. Elle est donnée à titre indicatif. Seuls les rapports complets accompagnés de leurs annexes ont une valeur contractuelle et peuvent être joints à un acte.



Réf. dossier : Propriétaire : Date d'expertise :

DIC-2103018-M Mairie de CONCARNEAU 10 Mars 2021

DIAGNOSTICS REALISES et limites de validités									
Amiante		Parasites	Pb v	Gν	Elec v	ERP		DPE v	
Amiante	Surface	Etat Parasitaire	Plomb	Installation Gaz	Electricité	ERP	Ass. Collectif	DPE	
	,	9-sept-2021	Illimitée	9-mars-2024	9-mars-2024	9-sept-2021		9-mars-2031	



Identification du bien immobilier et de ses annexes

Adresse:

3 et 5 Rue Maréchal Foch

29900 CONCARNEAU

Type:

Maison

Références cadastrales : BP 205 269

Conclus	ion(s) du rap	port
Amiante	Présence	Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante, (voir paragraphe 5).


Termites	Absence	de termites, de traces de termites et de dégradations engendrées par des termites.
Larves d'insectes xylophages	Présence	de traces et séquelles de dégradations engendrées par des larves d'insectes xylophages
Champignons lignivores	Présence	de traces et de séquelles de dégradations engendrées par des champignons lignivores
Mérule	Absence	de champignons et de dégradations engendrées par un champignon lignivore de type Mérule.

	REVETEMENT CONTENANT DU PLOMB	ABSENCE	
Plomb	RISQUE DE SATURNISME INFANTILE	ABSENCE	
	FACTEURS DE DEGRADATION DU BATI	ABSENCE	

		L'installation ne comporte aucune anomalie.	
Gaz		L'installation comporte au moins une anomalie de type A1 qui devra être réparée ultérieurement.	
Gaz	Х	L'installation comporte au moins une anomalie de type A2 qui devra être réparée dans les meilleurs délais.	
		L'installation comporte au moins une anomalie de type DGI qui devra être réparée avant remise en service.	



Réf. dossier : Propriétaire : Date d'expertise : DIC-2103018-M Mairie de CONCARNEAU 10 Mars 2021



	Conclusions relatives à l'évaluation des risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes				
Electricité	Anomalies avérées selon les domaines suivants :				
		1 - L'appareil général de commande et de protection et son accessibilité.			
	Х	2 - Dispositif de protection différentielle à l'origine de l'installation / La prise de terre et l'installation de mise à la terre.			
		3 - Dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs, sur chaque circuit.			
	х	4 - La liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux conditions particulières des locaux contenant une douche ou une baignoire.			
	х	5 - Matériels électriques présentant des risques de contact direct avec des éléments sous tension – Protection mécanique des conducteurs.			
	Х	6 - Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage.			
	Installations particulières				
		P1, P2. Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis la partie privative ou inversement.			
		P3. Piscine privée ou bassin de fontaine.			
	Observations				
	Х	OUI	NON		
	Informations complémentaires				
	Х	OUI	NON		
	Points de contrôle n'ayant pu être vérifiés				
	Х	OUI	NON		

Nota: Cette fiche de synthèse résume les conclusions des différents diagnostics réalisés. Elle est donnée à titre indicatif. Seuls les rapports complets accompagnés de leurs annexes ont une valeur contractuelle et peuvent être joints à un acte.